

**HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 31.05.2018**  
**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul « Întreținere străzi în satul Alecuș, comuna Șona »**

*Consiliul Local al comunei Șona, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară, în data de 31 mai 2018*

**Luând în dezbatere:**

- Referatul de aprobare nr. 2087 / 23.05.2018, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul comunei Șona, dl. Mărginean Teodor-Florin, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul « Întreținere străzi în satul Alecuș, comuna Șona »
- Raportul de specialitate nr. 2088 / 23.05.2018, al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șona prin care se arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul « Întreținere străzi în satul Alecuș, comuna Șona »
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului local al comunei Șona;

**Având în vedere prevederile :**

- *art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborate cu cele ale alin. (6), lit. a), pct. 13 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- *art. 44, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Hotărârea Consiliului Local al comunei Șona nr. 9 / 14.02.2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Șona pentru anul 2018.*

În temeiul prevederilor *art. 45, alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru proiectul « Întreținere străzi în satul Alecuș, comuna Șona », conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art. 2.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Șona, domnul Mărginean Teodor-Florin.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele prevăzute de *Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.*

**Art. 4. (1).** Prezenta hotărâre se comunică : Instituției Prefectului - Județul Alba, Primarului comunei Șona, compartimentului urbanism și compartimentului contabilitate, impozite și taxe

**(2).** Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei comunei Șona și pe pagina de internet [www.primariasona.ro](http://www.primariasona.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, MATYAS NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL COMUNEI,  
ALEXĂ CIPRIAN-CLAUDIU



OBIECTIV: INTRETINERE STRAZI IN SAT ALECUS, COMUNA SONA  
 Beneficiar: SONA  
 Proiectant: COMUNA SONA  
 Executant: \_\_\_\_\_

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

## DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii

## INTRETINERE STRAZI IN SAT ALECUS, COMUNA SONA

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	3,500.00	0.00	3,500.00
3.1.1	Studii de teren	3,500.00	0.00	3,500.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	13,100.00	0.00	13,100.00
3.5.1	Tema de proiectare	300.00	0.00	300.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si D.G	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3,000.00	0.00	3,000.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate al documentatiei	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9,800.00	0.00	9,800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	1,500.00	285.00	1,785.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1,500.00	0.00	1,500.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	Pe perioada de executie al lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	Participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat ISC	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>19,600.00</b>	<b>285.00</b>	<b>19,885.00</b>

## DEVIZUL GENERAL: INTRETINERE STRAZI IN SAT ALECUS, COMUNA SONA

1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	267,907.27	50,902.40	318,809.67
4.1.1	[0009.1] STRADA 1 - STRADA PRINCIPALA	100,317.87	19,060.40	119,378.27
4.1.1.1	[0009.1.1] LUCRARI	100,317.87	19,060.40	119,378.27
4.1.2	[0009.2] STRADA 2	27,731.05	5,268.90	32,999.95
4.1.2.1	[0009.2.1] LUCRARI	27,731.05	5,268.90	32,999.95
4.1.3	[0009.3] STRADA 3	23,176.17	4,403.47	27,579.64
4.1.3.1	[0009.3.1] LUCRARI	23,176.17	4,403.47	27,579.64
4.1.4	[0009.4] STRADA 4	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.4.1	[0009.4.1] LUCRARI	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.5	[0009.5] STRADA 5	18,621.01	3,537.99	22,159.00
4.1.5.1	[0009.5.1] LUCRARI	18,621.01	3,537.99	22,159.00
4.1.6	[0009.6] STRADA 6	41,396.24	7,865.29	49,261.53
4.1.6.1	[0009.6.1] LUCRARI	41,396.24	7,865.29	49,261.53
4.1.7	[0009.7] STRADA 7	18,621.01	3,537.99	22,159.00
4.1.7.1	[0009.7.1] LUCRARI	18,621.01	3,537.99	22,159.00
4.1.8	[0009.8] STRADA 8	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.8.1	[0009.8.1] LUCRARI	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.9	[0009.9] STRADA 9	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.9.1	[0009.9.1] LUCRARI	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.10	[0009.10] STRADA 10	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.1.10.1	[0009.10.1] LUCRARI	9,510.98	1,807.09	11,318.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>267,907.27</b>	<b>50,902.40</b>	<b>318,809.67</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,500.00	0.00	2,500.00
5.2.1	Comisioane si dobinzi aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,500.00	0.00	1,500.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru control in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta casei sociale a constructorilor	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	5,000.00	950.00	5,950.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>7,500.00</b>	<b>950.00</b>	<b>8,450.00</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>295,007.27</b>	<b>52,137.40</b>	<b>347,144.67</b>
<b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>267,907.27</b>	<b>50,902.40</b>	<b>318,809.67</b>

OBIECTIV: INTRETINERE STRAZI IN SAT ALECUS, COMUNA SONA  
 Beneficiar: SONA  
 Proiectant: COMUNA SONA  
 Executant: \_\_\_\_\_

Proiect: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

nr: \_\_\_\_\_

nr: \_\_\_\_\_

## F3cp - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: STRADA 1 - STRADA PRINCIPALA						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	45.50	5.70	259.35
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.50	113.75	
			utilaj:	3.20	145.60	
			transport:	0.00	0.00	
2	TRA01A....P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	386.75	5.00	1,933.79
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.04	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	5.00	1,933.75	
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	20.00	28.00	560.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	28.00	560.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	34.00	3.50	119.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	3.50	119.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	1.30	72.00	93.60
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	72.00	93.60	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	45.50	5.28	240.24
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	5.28	240.24	
			transport:	0.00	0.00	
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	4,550.00	0.03	141.05
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.01	22.75	
			utilaj:	0.03	118.30	
			transport:	0.00	0.00	
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1,300.00	2.70	3,510.00
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.70	3,510.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 1 - STRADA PRINCIPALA							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
9	ACC01H1 asim	Montarea tuburilor ...gres. cer. l=1,5m cal. i m in pamant ,etans. cu fringhiegudr. si chit carbadez,dn 600 asimilat podet tubular prefabricat tip Premo d600	8.00	103.19	825.52		
			material:	39.69	317.52		
			manopera:	19.10	152.80		
			utilaj:	44.40	355.20		
			transport:	0.00	0.00		
10	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere meanic - ASIM refuz ciur	mc 455.00	58.00	26,392.02		
			material:	42.63	19,396.40		
			manopera:	3.70	1,683.50		
			utilaj:	11.68	5,312.13		
			transport:	0.00	0.00		
11	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona 7,814.00	5.00	39,070.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	5.00	39,070.00		
12	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc 227.50	48.42	11,015.94		
			material:	36.76	8,362.15		
			manopera:	3.70	841.75		
			utilaj:	7.97	1,812.04		
			transport:	0.00	0.00		
13	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona 507.02	5.00	2,535.10		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	5.00	2,535.10		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			28,076.07	7,097.19	7,983.50	43,538.85	86,695.61
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	159.69	0.00	0.00	159.69
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			28,076.07	7,256.88	7,983.50	43,538.85	86,855.30
Cheltuieli indirecte		10.000 %	2,807.61	725.69	798.35	4,353.89	8,685.53
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			30,883.68	7,982.56	8,781.85	47,892.74	95,540.83
Profit		5.000 %	1,544.18	399.13	439.09	2,394.64	4,777.04
Total Inclusiv Beneficiu:			32,427.86	8,381.69	9,220.95	50,287.37	100,317.87

## OBIECTUL: STRADA 2

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	21.00	5.70	119.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.50	52.50
				utilaj:	3.20	67.20
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	178.50	5.00	892.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	892.50
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: STRADA 2								
STADIUL FIZIC: LUCRARI								
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	3.50	59.50		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.60	72.00	43.20		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	72.00	43.20		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	21.00	5.28	110.88		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	5.28	110.88		
				transport:	0.00	0.00		
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	2,100.00	0.03	65.10		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.01	10.50		
				utilaj:	0.03	54.60		
				transport:	0.00	0.00		
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	600.00	2.70	1,620.00		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	2.70	1,620.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrare,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	210.00	58.00	12,180.93		
				material:	42.63	8,952.18		
				manopera:	3.70	777.00		
				utilaj:	11.68	2,451.75		
				transport:	0.00	0.00		
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	464.10	5.00	2,320.50		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	5.00	2,320.50		
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrare (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	105.00	48.42	5,084.28		
				material:	36.76	3,859.46		
				manopera:	3.70	388.50		
				utilaj:	7.97	836.33		
				transport:	0.00	0.00		
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	232.05	5.00	1,160.25		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	5.00	1,160.25		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				12,811.64	3,231.22	3,520.76	4,373.25	23,936.86

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.250 %	0.00	72.70	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>12,811.64</b>	<b>3,303.92</b>	<b>3,520.76</b>	<b>4,373.25</b>
Cheltuieli indirecte	10.000 %	1,281.16	330.39	352.08	437.33
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>14,092.80</b>	<b>3,634.31</b>	<b>3,872.83</b>	<b>4,810.58</b>
Profit	5.000 %	704.64	181.72	193.64	240.53
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>14,797.44</b>	<b>3,816.03</b>	<b>4,066.47</b>	<b>5,051.10</b>

## OBIECTUL: STRADA 3

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	17.50	5.70	99.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.50	43.75
				utilaj:	3.20	56.00
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	148.75	5.00	743.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	743.75
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.50	59.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data..Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.50	72.00	36.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.00	36.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	17.50	5.28	92.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	5.28	92.40
				transport:	0.00	0.00
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	1,750.00	0.03	54.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.01	8.75
				utilaj:	0.03	45.50
				transport:	0.00	0.00
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	500.00	2.70	1,350.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.70	1,350.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 3							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	175.00	58.00	10,150.78	
				material:	42.63	7,460.15	
				manopera:	3.70	647.50	
				utilaj:	11.68	2,043.13	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRA01A....	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	386.75	5.00	1,933.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	1,933.75	
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	87.50	48.42	4,236.90	
				material:	36.76	3,216.21	
				manopera:	3.70	323.75	
				utilaj:	7.97	696.94	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	193.40	5.00	967.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	967.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			10,676.37	2,749.26	2,933.96	3,644.50	20,004.09
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	61.86	0.00	0.00	61.86
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			10,676.37	2,811.12	2,933.96	3,644.50	20,065.95
Cheltuieli indirecte		10.000 %	1,067.64	281.11	293.40	364.45	2,006.60
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			11,744.00	3,092.24	3,227.36	4,008.95	22,072.55
Profit:		5.000 %	587.20	154.61	161.37	200.45	1,103.63
Total Inclusiv Beneficiu:			12,331.20	3,246.85	3,388.73	4,209.40	23,176.17
OBIECTUL: STRADA 4							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	7.00	5.70		39.90
				material:	0.00		0.00
				manopera:	2.50		17.50
				utilaj:	3.20		22.40
				transport:	0.00		0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	59.50	5.00		297.51
				material:	0.00		0.00
				manopera:	0.00		0.01
				utilaj:	0.00		0.00
				transport:	5.00		297.50
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00		280.00
				material:	0.00		0.00
				manopera:	28.00		280.00
				utilaj:	0.00		0.00
				transport:	0.00		0.00
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50		59.50
				material:	0.00		0.00
				manopera:	3.50		59.50
				utilaj:	0.00		0.00
				transport:	0.00		0.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 4							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data..Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.20	72.00	14.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	72.00	14.40	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	7.00	5.28	36.96	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	5.28	36.96	
				transport:	0.00	0.00	
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	700.00	0.03	21.70	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.01	3.50	
				utilaj:	0.03	18.20	
				transport:	0.00	0.00	
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	200.00	2.70	540.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.70	540.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrare,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	70.00	58.00	4,060.31	
				material:	42.63	2,984.06	
				manopera:	3.70	259.00	
				utilaj:	11.68	817.25	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	154.70	5.00	773.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	773.50	
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrare (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	35.00	48.42	1,694.76	
				material:	36.76	1,286.49	
				manopera:	3.70	129.50	
				utilaj:	7.97	278.78	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	77.35	5.00	386.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	386.75	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			4,270.55	1,303.41	1,173.59	1,457.75	8,205.29
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	29.33	0.00	0.00	29.33
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			4,270.55	1,332.73	1,173.59	1,457.75	8,234.61
Cheltuieli indirecte		10.000 %	427.05	133.27	117.36	145.78	823.46
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			4,697.60	1,466.01	1,290.94	1,603.53	9,058.07
Profit		5.000 %	234.88	73.30	64.55	80.18	452.90
Total Inklusiv Beneficiu:			4,932.48	1,539.31	1,355.49	1,683.70	9,510.98
OBIECTUL: STRADA 5							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: STRADA 5						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	14.00	5.70	79.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.50	35.00
				utilaj:	3.20	44.80
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	119.00	5.00	595.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	595.00
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infirare etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TR11AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.50	59.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.40	72.00	28.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.00	28.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	DH02B1	Scarificarea usoara a împituirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	14.00	5.28	73.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	5.28	73.92
				transport:	0.00	0.00
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	1,400.00	0.03	43.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.01	7.00
				utilaj:	0.03	36.40
				transport:	0.00	0.00
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	400.00	2.70	1,080.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.70	1,080.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	140.00	58.00	8,120.62
				material:	42.63	5,968.12
				manopera:	3.70	518.00
				utilaj:	11.68	1,634.50
				transport:	0.00	0.00
10	TRA01A....	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	309.40	5.00	1,547.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	1,547.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4  
 OBIECTUL: STRADA 5

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	70.00	48.42	3,389.52
				material:	36.76	2,572.97
				manopera:	3.70	259.00
				utilaj:	7.97	557.55
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	154.70	5.00	773.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	773.50

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		<b>8,541.09</b>	<b>2,267.31</b>	<b>2,347.17</b>	<b>2,915.50</b>	<b>16,071.07</b>
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.250 %	0.00	51.01	0.00	0.00	51.01
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>8,541.09</b>	<b>2,318.33</b>	<b>2,347.17</b>	<b>2,915.50</b>	<b>16,122.09</b>
Cheltuieli indirecte	10.000 %	854.11	231.83	234.72	291.55	1,612.21
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>9,395.20</b>	<b>2,550.16</b>	<b>2,581.89</b>	<b>3,207.05</b>	<b>17,734.30</b>
Profit	5.000 %	469.76	127.51	129.09	160.35	886.71
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>9,864.96</b>	<b>2,677.67</b>	<b>2,710.98</b>	<b>3,367.40</b>	<b>18,621.01</b>

## OBIECTUL: STRADA 6

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	31.50	5.70	179.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.50	78.75
				utilaj:	3.20	100.80
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	267.75	5.00	1,338.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	1,338.75
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.50	59.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.90	72.00	64.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.00	64.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	31.50	5.28	166.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	5.28	166.32
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 6							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	3,150.00	0.03	97.65	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.01	15.75	
				utilaj:	0.03	81.90	
				transport:	0.00	0.00	
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	900.00	2.70	2,430.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.70	2,430.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrare, functie rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	315.00	58.00	18,271.40	
				material:	42.63	13,428.27	
				manopera:	3.70	1,165.50	
				utilaj:	11.68	3,677.63	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	696.15	5.00	3,480.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	3,480.75	
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrare (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	157.50	48.42	7,626.42	
				material:	36.76	5,789.18	
				manopera:	3.70	582.75	
				utilaj:	7.97	1,254.49	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	348.10	5.00	1,740.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	1,740.50	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			19,217.46	4,677.08	5,281.13	6,560.00	35,735.67
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	105.23	0.00	0.00	105.23
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			19,217.46	4,782.31	5,281.13	6,560.00	35,840.90
Cheltuieli indirecte		10.000 %	1,921.75	478.23	528.11	656.00	3,584.09
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			21,139.20	5,260.54	5,809.25	7,216.00	39,424.99
Profit		5.000 %	1,056.96	263.03	290.46	360.80	1,971.25
Total Inclusiv Beneficiu:			22,196.16	5,523.57	6,099.71	7,576.80	41,396.24
OBIECTUL: STRADA 7							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
1	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	14.00	5.70	79.80	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.50	35.00	
				utilaj:	3.20	44.80	
				transport:	0.00	0.00	
2	TRA01A....P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	119.00	5.00	595.01	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.01	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	595.00	

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: STRADA 7								
STADIUL FIZIC: LUCRARI								
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc...in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		28.00	280.00		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		3.50	59.50		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.40	72.00	28.80		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		72.00	28.80		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	14.00	5.28	73.92		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		0.00	0.00		
			utilaj:		5.28	73.92		
			transport:		0.00	0.00		
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	1,400.00	0.03	43.40		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		0.01	7.00		
			utilaj:		0.03	36.40		
			transport:		0.00	0.00		
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	400.00	2.70	1,080.00		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		2.70	1,080.00		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	140.00	58.00	8,120.62		
			material:		42.63	5,968.12		
			manopera:		3.70	518.00		
			utilaj:		11.68	1,634.50		
			transport:		0.00	0.00		
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	309.40	5.00	1,547.00		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		0.00	0.00		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		5.00	1,547.00		
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	70.00	48.42	3,389.52		
			material:		36.76	2,572.97		
			manopera:		3.70	259.00		
			utilaj:		7.97	557.55		
			transport:		0.00	0.00		
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	154.70	5.00	773.50		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		0.00	0.00		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		5.00	773.50		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:				8,541.09	2,267.31	2,347.17	2,915.50	16,071.07

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.250 %	0.00	51.01	0.00	0.00	51.01
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>8,541.09</b>	<b>2,318.33</b>	<b>2,347.17</b>	<b>2,915.50</b>	<b>16,122.09</b>
Cheltuieli indirecte	10.000 %	854.11	231.83	234.72	291.55	1,612.21
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>9,395.20</b>	<b>2,550.16</b>	<b>2,581.89</b>	<b>3,207.05</b>	<b>17,734.30</b>
Profit	5.000 %	469.76	127.51	129.09	160.35	886.71
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>9,864.96</b>	<b>2,677.67</b>	<b>2,710.98</b>	<b>3,367.40</b>	<b>18,621.01</b>

## OBIECTUL: STRADA 8

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	7.00	5.70	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.50	17.50
				utilaj:	3.20	22.40
				transport:	0.00	0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=... km	tona	59.50	5.00	297.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	297.50
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TR11AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.50	59.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.20	72.00	14.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.00	14.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	7.00	5.28	36.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	5.28	36.96
				transport:	0.00	0.00
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	700.00	0.03	21.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.01	3.50
				utilaj:	0.03	18.20
				transport:	0.00	0.00
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	200.00	2.70	540.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.70	540.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 8							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	70.00	58.00	4,060.31	
				material:	42.63	2,984.06	
				manopera:	3.70	259.00	
				utilaj:	11.68	817.25	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	154.70	5.00	773.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	773.50	
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	35.00	48.42	1,694.76	
				material:	36.76	1,286.49	
				manopera:	3.70	129.50	
				utilaj:	7.97	278.78	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	77.35	5.00	386.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	386.75	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			4,270.55	1,303.41	1,173.59	1,457.75	8,205.29
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	29.33	0.00	0.00	29.33
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			4,270.55	1,332.73	1,173.59	1,457.75	8,234.61
Cheltuieli indirecte		10.000 %	427.05	133.27	117.36	145.78	823.46
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			4,697.60	1,466.01	1,290.94	1,603.53	9,058.07
Profit		5.000 %	234.88	73.30	64.55	80.18	452.90
Total Inclusiv Beneficiu:			4,932.48	1,539.31	1,355.49	1,683.70	9,510.98
OBIECTUL: STRADA 9							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	7.00	5.70	39.90	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.50	17.50	
				utilaj:	3.20	22.40	
				transport:	0.00	0.00	
2	TRA01A....P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	59.50	5.00	297.51	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.01	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	297.50	
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00	280.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	28.00	280.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
4	TR1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50	59.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	3.50	59.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 9							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrările de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data..Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.20	72.00	14.40	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	72.00	14.40	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	7.00	5.28	36.96	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	5.28	36.96	
				transport:	0.00	0.00	
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	700.00	0.03	21.70	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.01	3.50	
				utilaj:	0.03	18.20	
				transport:	0.00	0.00	
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	200.00	2.70	540.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	2.70	540.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	70.00	58.00	4,060.31	
				material:	42.63	2,984.06	
				manopera:	3.70	259.00	
				utilaj:	11.68	817.25	
				transport:	0.00	0.00	
10	TRA01A....	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	154.70	5.00	773.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	773.50	
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	35.00	48.42	1,694.76	
				material:	36.76	1,286.49	
				manopera:	3.70	129.50	
				utilaj:	7.97	278.78	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	77.35	5.00	386.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	386.75	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			4,270.55	1,303.41	1,173.59	1,457.75	8,205.29
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	29.33	0.00	0.00	29.33
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			4,270.55	1,332.73	1,173.59	1,457.75	8,234.61
Cheltuieli indirecte		10.000 %	427.05	133.27	117.36	145.78	823.46
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			4,697.60	1,466.01	1,290.94	1,603.53	9,058.07
Profit		5.000 %	234.88	73.30	64.55	80.18	452.90
Total Inclusiv Beneficiu:			4,932.48	1,539.31	1,355.49	1,683.70	9,510.98
OBIECTUL: STRADA 10							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							

## STADIUL FIZIC: LUCRARI


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: STRADA 10					
STADIUL FIZIC: LUCRARI					
1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	7.00	5.70 39.90
				material:	0.00 0.00
				manopera:	2.50 17.50
				utilaj:	3.20 22.40
				transport:	0.00 0.00
2	TRA01A....P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=.... km	tona	59.50	5.00 297.51
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.01
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	5.00 297.50
3	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	10.00	28.00 280.00
				material:	0.00 0.00
				manopera:	28.00 280.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
4	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	17.00	3.50 59.50
				material:	0.00 0.00
				manopera:	3.50 59.50
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
5	OT021	Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data...Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m categoria de greutate I	km	0.20	72.00 14.40
				material:	0.00 0.00
				manopera:	72.00 14.40
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
6	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	7.00	5.28 36.96
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	5.28 36.96
				transport:	0.00 0.00
7	DA07A#	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	700.00	0.03 21.70
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.01 3.50
				utilaj:	0.03 18.20
				transport:	0.00 0.00
8	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	200.00	2.70 540.00
				material:	0.00 0.00
				manopera:	2.70 540.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	0.00 0.00
9	DA03XA asim	Strat agregate naurale cilindrate,functie rezistenta filtranta,izolatoare,aerisire,asternere mecanic - ASIM refuz ciur	mc	70.00	58.00 4,060.31
				material:	42.63 2,984.06
				manopera:	3.70 259.00
				utilaj:	11.68 817.25
				transport:	0.00 0.00
10	TRA01A....	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.- refuz ciur	tona	154.70	5.00 773.50
				material:	0.00 0.00
				manopera:	0.00 0.00
				utilaj:	0.00 0.00
				transport:	5.00 773.50

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: STRADA 10							
STADIUL FIZIC: LUCRARI							
11	DA06B1 asim	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	35.00	48.42	1,694.76	
				material:	36.76	1,286.49	
				manopera:	3.70	129.50	
				utilaj:	7.97	278.78	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A...	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	77.35	5.00	386.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.00	386.75	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			4,270.55	1,303.41	1,173.59	1,457.75	8,205.29
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.250 %	0.00	29.33	0.00	0.00	29.33
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			4,270.55	1,332.73	1,173.59	1,457.75	8,234.61
Cheltuieli indirecte		10.000 %	427.05	133.27	117.36	145.78	823.46
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			4,697.60	1,466.01	1,290.94	1,603.53	9,058.07
Profit		5.000 %	234.88	73.30	64.55	80.18	452.90
Total Inclusiv Beneficiu:			4,932.48	1,539.31	1,355.49	1,683.70	9,510.98
Cheltuieli directe:			104,945.90	27,503.00	29,108.03	69,778.60	231,335.53
Recapitulatie:			16,266.61	4,977.70	4,511.75	10,815.68	36,571.74
TOTAL GENERAL (faraTVA):			121,212.51	32,480.69	33,619.78	80,594.28	267,907.27
TVA:			23,030.38	6,171.33	6,387.76	15,312.91	50,902.38
TOTAL GENERAL:			144,242.89	38,652.03	40,007.54	95,907.20	318,809.65

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER, MATYAS NICOLAE

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL COMUNEI  
ALEXA CIPRIAN-CLAUDIU


Executant,

Director General,